

GEMEINDE MÖHLIN

GALLIERSTRASSE BELAGSSANIERUNG
Los West, Kraftwerkstrasse bis Möhlinbachbrücke

KURZBERICHT

KOSTENVORANSCHLAG

AEGERTER & BOSSHARDT

INGENIEURBUREAU
A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG
BAHNHOFSTRASSE 36
4313 MÖHLIN
Tel. 061 851 37 75 Fax 061 851 38 71

Auftrags-Nr. 6245

Gemeinde Möhlin

Gallierstrasse Belagssanierung, Los West, Kraftwerkstrasse bis Möhlinbachbrücke

KURZBERICHT

1. Grundlage

Bau- und materialtechnische Zustandserfassung des Strassenoberbaus mit Sanierungsvorschlag von Consultest AG vom 10.03.2005.

2. Sanierungsvorschlag (AeBo)

- Belagssanierung;
 - Deckbelag auf mind. 40mm abfräsen, tiefer gehende Risse verfugen.
 - Sanierung von Randabschlüssen.
 - Versetzen von neuen KS - Deckeln (Kofel bzw. Nivroll).
 - Ganze Fläche Glasphalt - Bewehrung aufkleben.
 - Einbau Deckbelag, AC MR 11 mind. 40mm.

3. Kosten

Die Gesamtkosten betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 145'000.00 inkl. MWST.

Möhlin, 17. Juni 2011 FIH/KA

A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG, MÖHLIN

Auftrags-Nr. 6245

Gemeinde Möhlin

Gallierstrasse Belagssanierung, Los West, Kraftwerkstrasse bis Möhlinbachbrücke

KOSTENVORANSCHLAG

A. Landerwerb, Notar, Geometer, Grundbuch	Fr.	-
B. Bauarbeiten		
Baumeisterarbeiten gemäss detailliertem Kostenvoranschlag	Fr.	114'000.00
Gartenbauarbeiten	Fr.	-
Signalisationen, Markierungen	Fr.	1'000.00
C. Ingenieurarbeiten (Projekt, Submission, Bauleitung, Spesen)	Fr.	6'500.00
D. Diverses und Unvorhergesehenes (Annahme ca. 10 % über Positionen A - C)	Fr.	12'500.00
E. 8.0 % MWST über alle Positionen, mit Rundung	Fr.	11'000.00
GESAMTBAUKOSTEN	Fr.	145'000.00

Genauigkeit des Kostenvoranschlages $\pm 15\%$

Möhlin, 17. Juni 2011 FIH/KA

A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG, MÖHLIN